


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная смета)



на капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Ачар, ул. Школьная, 48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 285-17-АС
Сметная стоимость строительных работ 1512930,42 руб.
Средства на оплату труда 249,954 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1572,82 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017.

№ п п п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ТЕР-6-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	100 м2	6	2491,15	2294,74	199,41			14947	13769	1178		15,9	95,4	
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	ТЕР-6-04-008-04 ОЗП=23,43; ЗМ=3,64 НР (10878 руб.); 79%=110% (0,9*0,85*0,94) от ФОТ ОЛ (5921 руб.); 43%=70% (0,85*0,8*0,9) от ФОТ														
2	ТЕР-6-04-008-04	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	100 м2	6	2850,84	2230,54	420,3	110,12		15905	13363	2522	861	15,16	90,96	
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	ТЕР-6-04-008-04 ОЗП=23,43; ЗМ=4,72; ЗПМ=23,43 НР (9269 руб.); 66%=83% (0,85*0,94) от ФОТ ОЛ (5921 руб.); 47%=65% (0,8*0,9) от ФОТ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРР58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши стропил со стойками и подкосами из Досок	100 м2 кровли	6	3660,71	3365,71	265	69,35		21964	20874	1590	416	22,68	136,08	
4	ТЕРР58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обрывание толью	100 м	1,15	38460,87	23400,18	677,9			45407	29854	800		160,21	189,05	
5	ТЕРР58-2-2	Разборка ступенчатых окон	100 окон	0,02	45731,29	45510,43	220,86			915	913	4		309,3	6,19	
6	ТЕРР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	45	3209,54	438,84	258,14	67,95		148929	19748	11618	3068	3,04	136,8	

Раздел 2. Кровля

7	ТЕРР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из Досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	6	9536,05	3141,49	290,1	76,62		57216	18849	1741	460	21,35	128,1	
8	ТЕРР10-01-002-01	Установка стропил (в том числе кобылки, каркас лобовой доски)	1 м3 древесины в конструкциях	6,8	14079,58	3708,27	379,69	35,85		65747	25216	2382	244	24,09	163,81	
9	ТЕРР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из бруса	1 м3 древесины в конструкциях	1,38	11534,41	2678,05	359,27	35,85		15917	3696	496	49	15,04	20,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР26-02-018-02 Пиритакс Министерство России от 11.11.15 Маслопр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 И-ДИЕКС К ПОЗИДИИ ТЕР26-02-018-02 ОЗП=23,43; ЗМ=7,99; ЗЛМ=23,43; МАТ=12,53 НР (13500 руб.): 72%=100% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СЛ (8063 руб.): 43%=70% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	12 1200 / 100	2006,95	1544,04	371,69	18,51		24083	18528	4460	222	8,87	106,44	
11	113-8070 Антисептик-антисирен «ПИРИПАКС-ТЕРМА» для древесины		кг	248,4	160,03					39751						
12	ТЕР58-13-1 Пиритакс Министерство России от 11.11.15 Маслопр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 64,67 = 728,22 - 115 х 5,77 И-ДИЕКС К ПОЗИДИИ ТЕР58-13-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=5,26 НР (2655 руб.): 65%=83% (10,85*0,94) от ФОТ СЛ (1890 руб.): 47%=65% (10,8*0,9) от ФОТ	100 м2 кровли	6 а	831,88	670,33	58,28			5351	4022	350		4,52	27,12	
13	101-4135 Пленка паронизационная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		м2	690 в*115	31,28					21503						
14	ТЕР12-01-023-01 Пиритакс Министерство России от 11.11.15 Маслопр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 1 019,89 = 16 307,71 - 122 х 128,31 И-ДИЕКС К ПОЗИДИИ ТЕР12-01-023-01 ОЗП=23,43; ЗМ=10,51; ЗЛМ=23,43; МАТ=2,3 НР (32744 руб.): 86%=120% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СЛ (15230 руб.): 40%=65% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 кровли	6 а	830,4	6156,7	1193,52	185,08		52802	36940	7151	1134	38,53	231,18	
15	101-9910-02081 Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки НС-35, толщиной 0,7 мм		м2	690 в*115	444,03					306351						
16	101-9495-01040 Металлочерепица (Росси) оцинкован пленка плоская, длиной 2000 мм		м	68	191,86					13046						
17	101-9495-01020 Твердый лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера (примыкания)		м2	33	248,54					8262						
Лобовая доска																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР10-01-010-01 Полукор Министр России от 11.11.15	Установка элементов каркаса из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=3,48 НР (2974 руб.): 85%=118% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СЛ (1258 руб.): 39%=63% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,924	11897,27	3489,9	363,7				10993	3225	336		22,5	20,79
19	ТЕР10-01-008-09 Полукор Министр России от 11.11.15	Обивка стен софитом (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=4,64 НР (2979 руб.): 85%=118% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СЛ (1367 руб.): 39%=63% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,924 92,4/100	4016,89	3793,32	223,37				3711	3605	206		25,1	23,19
20	101-9155-32121	Софит пластиковый, размером 3660x254мм (Шит=0,93м2, Шокер/Шит=92,4м2/0,93м2=99,35шт)	шт.	99,35	318,83						31656					
21	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	5,54 6*92,4/100	163,14						984					
Раздел 3. Слуховые окна																
22	ТЕР10-01-003-01 Полукор Министр России от 11.11.15	Устройство слуховых окон 337,63 = 474,25 - 0,5 x 285,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 ОЗП=23,43; ЗМ=12,14; ШТА=23,43; МАТ=3,9 НР (1824 руб.): 85%=118% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СЛ (837 руб.): 39%=63% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	1 слуховое окно	2 ок.т00	2316,37	1047,09	221,31	26,24			4633	2094	443	52	6,63	13,26
23	203-0585	Жалюзи решетки	м2	2 ок.т00	725,72						1457					
24	101-0862	Скобяные изделия	компл.	2 ок.т00	161,9						364					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР10-01-008-09 Покраска Министров Росси от 11.11.16 №8000пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту (обивка слуховых окон профнастилом) (МАТ=0 к весу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=4,64 НР (226 руб.); 85%=118% (10,970,857,94) от ФОТ СП (104 руб.); 39%=63% (10,857,870,9) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,07 7/100	4016,69	3793,32	223,37			281	266	15		25,1	1,76	
26	СДМ-101-9910-03019	Профнастил оцинкованный окрашенный с пленкой марки С-10, толщиной 0,5 мм	м2	7,7 77,1	363,6					2800						
27	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,42 477100	163,14					69						
28	101-9495-01020	Латекс лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера (примыкания)	м2	7,5	248,54					1864						
29	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (примыкания)	м2	5,52	193,35					1895						
30	101-5019	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер	м	6,4	70,22					449						

Раздел 4. Вент шахты

31	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=3,48 НР (297 руб.); 85%=118% (10,970,857,94) от ФОТ СП (136 руб.); 39%=63% (10,857,870,9) от ФОТ 11.11.15 №8000пр	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,1	11897,27	3489,91	363,7			1190	349	36		22,5	2,25	
----	-----------------	---	--	-----	----------	---------	-------	--	--	------	-----	----	--	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР10-01-008-09 Прокладка Министров России от 11.11.15 Медведов	Обивка стен кровельной старлю: вент шхшт (МАТ-0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=4,64 НР (232 руб.): 85%=118% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СГ (106 руб.): 39%=63% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,072 7,2 / 100	4016,89	3793,32	223,37			269	273	16		25,1	1,91	
33	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	7,56 7,2 / 105	310,65					2349						
34	101-5019	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер	м	7,7	70,22					541						
35	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,43 7,2*0,106	163,14					70						
36	ТЕР01-24-1 Прокладка Министров России от 11.11.15 Медведов	Ремонт штукатурки фасадов сухой расворной смесью (типа «Ветонит») 5 б43,63 = 5 920,55 - 0,01 x 27 692,24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-24-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,82; ЗММ=23,43; МАТ=2,4 НР (697 руб.): 62%=79% (16,85*0,94) от ФОТ СГ (341 руб.): 36%=50% (10,8*0,9) от ФОТ	100 м2 отремонт ированно и поверхно сти	0,07 7 / 100	26139,06	12396,11	2119,05	1140,81		1830	868	148	80	62,91	4,4	
37	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,4 0,27	125,53					176						
38	ТЕР13-03-003-21 Прокладка Министров России от 11.11.15 Медведов	Окраска огражденных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ГФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,44; ЗММ=23,43; МАТ=3,5 НР (1130 руб.): 65%=90% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СГ (747 руб.): 43%=70% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,9186 119,86*72 / 100	1692,54	903,7	28,64	1,87		3247	1734	55	4	5,38	10,32	
39	ТЕР12-01-011-01 Прокладка Министров России от 11.11.15 Медведов	Устройство копаков над шахтами 14,89 = 625,54 - 0,028 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=3,12 НР (282 руб.): 86%=120% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СГ (122 руб.): 40%=65% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	1 копака	1	317,79	304,82	9,72			318	305	10		1,93	1,93	
40	101-4686	прим. каркас копаков	т	0,025 267090	40475					10127						
41	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	1,9	248,54					472						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР10-01-010-01 Прокладка Министр России от 11.11.15 Масштаб	Установка элементов каркаса: из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=23.43; ЗМ=11.61; МАТ=3.48 НР (361 руб.); 85%=110% (0.970.850.94) от ФОТ СЛ (204 руб.); 39%=63% (0.850.870.9) от ФОТ	1 М3 древесин ы в конструк ции	0,15	11697,27	3489,9	363,7				1786	523	56		22,5	3,38
43	ТЕР10-01-008-09 Прокладка Министр России от 11.11.15 Масштаб	Обшивка стен кровельной сталью: оцинкованной (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=23.43; ЗМ=11.61; МАТ=4.64 НР (361 руб.); 85%=118% (0.970.850.94) от ФОТ СЛ (186 руб.); 39%=63% (0.850.870.9) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,112 11,2700	4016,69	3793,32	223,37				450	425	25		25,1	2,81
44	104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24- 1250-600-50	М3	0,588 11,27051,65	1222,86						719					
45	101-4562	Профнастиль оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	М2	11,76 11,271,05	310,65						3663					
46	101-5019	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер	М	93,63	70,22						6575					
47	ТЕР10-01-008-09 Прокладка Министр России от 11.11.15 Масштаб	Обшивка стен кровельной сталью: вент шахт (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=23.43; ЗМ=11.61; МАТ=4.64 НР (361 руб.); 85%=113% (0.970.850.94) от ФОТ СЛ (166 руб.); 39%=63% (0.850.870.9) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,112 11,27100	4016,69	3793,32	223,37				450	425	25		25,1	2,81
48	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	М2	12,32 11,271,1	188,35						2444					
49	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	2,83 288700	163,14						462					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР12-01-011-01 Покраска Министров России от 11.11.15 №800/лр	Устройство колапков над шахтами 14,89 = 625,54 - 0,038 x 16 089,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=3,12 НР (1835 руб.): 86%=120% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (864 руб.): 40%=65% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	1 колапак	7	317,79	304,82	9,72			2225	2134	68		1,93	13,51	
51	101-9495-01020 прим. каркас колапков		т	0,00756 7,58/1000	404,75					306						
52	101-9495-01020 Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера		М2	23,7	248,54					5890						

Раздел 5. Ограждение кровли

53	ТЕР12-01-012-01 Покраска Министров России от 11.11.15 №800/лр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,62; ЗЛМ=23,43; МАТ=1,87 НР (1081 руб.): 86%=120% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (494 руб.): 40%=65% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м огражден ия	1,06 106 / 100	22183,32	1093,95	589,52	69,35		23525	1160	635	74	6,67	7,07	
54	ТЕР15-04-030-04 Покраска Министров России от 11.11.15 №800/лр	Масляная окраска металлических поверхностей, решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 ОЗП=23,43; ЗМ=11,63; ЗЛМ=23,43; МАТ=3,17 НР (1033 руб.): 76%=105% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (462 руб.): 34%=55% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашива аемой поверхно сти	0,1166 (106*11)/109	13519,83	11654,55	32,45	2,34		1576	1359	4		71,06	8,29	
55	ТЕР12-01-012-01 Покраска Министров России от 11.11.15 №800/лр	Ограждение кровель перилами (установка снегозадержателя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,62; ЗЛМ=23,43; МАТ=1,87 НР (1051 руб.): 86%=120% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (469 руб.): 40%=65% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м огражден ия	1,05 105 / 106	1693,47	1693,95	599,52	69,35		1778	1148	629	73	6,67	7	
56	101-9495-01161 Принудительности к кровле Снегозадержатель грубчатый		м	105 см*100	560,52					58665						
57	ТЕР10-01-023-01 Покраска Министров России от 11.11.15 №800/лр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 ОЗП=23,43; ЗМ=12,37; ЗЛМ=23,43; МАТ=3,28 НР (186 руб.): 85%=118% (10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (85 руб.): 38%=63% (10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м ходов	0,36 (30*6)/106	4505,55	569,5	120,85	19,21		1658	212	44	7	3,8	1,37	

Раздел 6. Водосточная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР12-01-010-01 Грунт Министров Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (бренд, мауэр, паранеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник) 558,97 = 13 525,54 - 0,782 x 16 089,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,35; ЗПМ=23,43; МАТ=3,16 НР (4991 руб.); 86%=120%; 10,9*0,85*0,94) от ФОТ СП (2321 руб.); 40%=65%; 10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,325 11120,29/100	18600,28	17805,39	250,67	47,8			6045	5787	81	16	112,75	36,64
59	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	М2	35,75 32,67,1	198,35						7091					
60	ТЕР12-01-009-02 Грунт Министров Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство желобов, подвесных 2 278,56 = 9 542,50 - 0,452 x 16 089,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 ОЗП=23,43; ЗМ=10,37; ЗПМ=23,43; МАТ=3,91 НР (4901 руб.); 86%=120%; 10,8*0,85*0,94) от ФОТ СП (2280 руб.); 40%=65%; 10,85*0,8*0,9) от ФОТ	100 м желобов	1,14 114/100	13192,15	4960,13	239,24	38,19			15039	5656	273	44	31,41	35,81
61	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера	М2	37,62 1140,37,1	248,54						9250					
62	ТЕР12-01-001-01 Грунт Министров Росси от 11.11.15 №800/пр	Смена, прямых звеньев водосточных труб с землей, лестниц или подмостей 262,47 = 3 960,82 - 114,5 x 32,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=1,67; МАТ=7,56 НР (1150 руб.); 86%=83%; 10,85*0,94) от ФОТ СП (819 руб.); 47%=65%; 10,8*0,9) от ФОТ	100 м	0,3 29/100	5964,57	5811,34	128,32				1789	1743	38		36,8	11,04
63	300-9540-02061	прим. Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, труба диаметром 140 мм	м	34,35	379,32						13030					
64	ТЕР12-01-005-01 Грунт Министров Росси от 11.11.15 №800/пр	Смена, отливов (отметов) водосточных труб 367,43 = 2 661,43 - 100 x 22,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-005-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=8,7 НР (332 руб.); 86%=83%; 10,85*0,94) от ФОТ СП (236 руб.); 47%=65%; 10,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	6487,9	6385,06	77,74				509	503	5		53,1	3,19
65	300-9540-02951	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено (отлив) диаметром 140 мм	шт.	6	275,24						1651					
66	ТЕР12-01-003-01 Грунт Министров Росси от 11.11.15 №800/пр	Смена, колен водосточных труб (отлив) с землей, лестниц и подмостей 440,23 = 1 793,23 - 100 x 13,53 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-003-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=13,36 НР (1199 руб.); 86%=83%; 10,85*0,94) от ФОТ СП (854 руб.); 47%=65%; 10,8*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,18 19/100	10206,94	10091,07	77,74				1837	1836	14		63,8	11,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	300-9540-02951	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	18	278,24					4954						
68	ТЕР58-10-06 Показ Минимум Россия от 11.11.15 №800/гпр	Смена: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-10-06 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,52; МАТ=10,56 НР (332 руб.): 63%-83% (0,85/0,94) от ФОТ СП (236 руб.): 47%-55% (0,8/0,9) от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	8493,2	8385,36	77,74			540	603	5		53,1	3,19	
69	300-9540-03111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, воронка диаметром 140 мм	шт.	6	531,81					3191						
70	ТЕР58-22-01 Показ Минимум Россия от 11.11.15 №800/гпр	Смена: ухватов для водосточных труб, в каменных стенах МАТ=0,1 руб. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-22-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,52; МАТ=8,26 НР (1358 руб.): 66%-83% (0,85/0,94) от ФОТ СП (957 руб.): 47%-55% (0,8/0,9) от ФОТ	100 шт.	0,36 36/100	5722,19	5712,47	9,72			2060	2057	3		37,8	13,61	
71	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб	шт.	36	48,16					1734						

Раздел 7. Мусор

72	БИМ №87 3 квартал 2017г.	Потрузка мусора строительного вручную на автомобиль самосвалы НР 0%-0% (0,85 от ФОТ СП 0%-0% (0,8 от ФОТ	тонна	4	527,26					2109		2109				
73	БИМ №87 3 квартал 2017г.	Потрузка мусора транспортерами НР 55%-100% (0,85 от ФОТ СП 48%-60% (0,8 от ФОТ	тонна	10	112,7					1127		1127				
74	БИМ №87 3 квартал 2017г.	Вывоз мусора автомобилями самосвалами на 5 км НР 0%-0% (0,85 от ФОТ СП 0%-0% (0,8 от ФОТ	т	14 м+м1	79,1					1107		1107				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					1145508	243360	42012	6594							1572,82	
Накладные расходы					191137											
Сметная прибыль					107173											
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										31746					95,4	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										266361					626,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										414156					469,94	
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										222569					258	
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										45646					106,44	
Материалы для строительных работ										447859						
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										2944					4,4	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										5124					10,32	
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										3071					8,29	
Послеустройство-разгрузочные работы										2409						
Послеустройство-разгрузочные работы при автоперевозках										1127						
Перевозка грузов автотранспортом										1107						
Итого										1443618					1572,82	
В том числе:																
Материалы										860136						
Машины и механизмы										42012						
ФОТ										249954						
Накладные расходы										191137						
Сметная прибыль										107173						
С понижающим коэффициентом 1.443.818 * 0.93749875										1383578						
Возмещение затрат при уплате НДС (мат+об+зм+зм)+нр*0.171+сн*0.15*0.18*0.93749875										159352.42						
ВСЕГО по смете										1512930.42					1672,82	

Составил экономист ООО "СтройТехИнвест"

(подпись, подпись, раскшифровка)

Н.С. Дрякин

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ СООБЩЕНЫ С
ПРОЕКТИРОВОЙ ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОМ
РАБОТ. ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕ
ПРЕВЫШЕНА