

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОЗТ=23.43; ЭМ=0,51; ЗПМ=23.43; МАТ=3.32	100 м2 стяжки	5,033 503,3 / 100	146,64	127,83	18,11	4,69		734,52	643,37	91,16	23,6	0,8	4,03	
4	ТЕР12-01-017-02 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять 50 мм) (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; До 50мм ЛЗ=35 (ОЗТ=35; ЭМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОЗТ=23.43; ЭМ=0,51; ЗПМ=23.43; МАТ=3.32	100 м2 стяжки	5,033 503,3 / 100	5107,94	4474,19	533,75	154,01		25708,26	22518,5	3168,66	825,46	28	143,92	
5	ТЕР66-3-1 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка вентиляционные кирпичные каналы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР66-03-01 ОЗТ=23.43	1 м3 кладки	0,65	929,47	929,47				804,18	504,18			8,44	4,39	
6	ТЕР46-04-001-04 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 ОЗТ=23.43; ЭМ=0,4; ЗПМ=23.43	1 м3	14,46	2083,99	1351,44	732,45	204,76		30133,05	18541,82	10591,23	2981,12	8,24	119,15	
7	ТЕР46-04-012-03 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 ОЗТ=23.43; ЭМ=11,97; ЗПМ=23.43	100 м2	0,0084	18107,62	15557,05	2950,67	1851,87		152,1	130,68	21,42	15,55	103,91	0,87	
8	ТЕР12-01-014-02 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Разборка покрытия: керамзитом (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 ОЗТ=23.43; ЭМ=0,46; ЗПМ=23.43; МАТ=12,04	1 м3 утеплителя	2,1	557,59	351,09	206,51	54,36		1170,64	737,27	433,67	154,16	2,432	5,11	
9	ТЕР12-01-017-01 Плиты Министро Росси от 11.11.15 №800/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 ОЗТ=23.43; ЭМ=0,60; ЗПМ=23.43; МАТ=3.33	100 м2 стяжки	5,033 503,3 / 100	10578,14	4348,55	1628,66	346,83		53238,78	21681,29	8202,08	1946,82	27,22	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждом 1 мм изменения толщины дообывать или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	5,033 503,3/100	18800,28	5592,74	792,18	208,01		84630,08	28148,26	3987,04	1031,82	36	178,18	
	Гризаз Министром России от 11.11.15 №8000/р	Где толщина до 50 мм ПЗ-35 (ОГП-35, ЗМ-35 к раск.; ЗМ-35, МАТ-35 к раск.; ТЗ-35, ТЗМ-35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОГП-23.43; ЗМ-35; ЗММ-23.43; МАТ-33,32														
11	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и небетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 ОГП-23.43; ЗМ-12.09; ЗММ-23.43; МАТ-33,98	1 т	0,941 1,87*303,2/100	3835,16	2073,09	377,81	38,19		3599,47	1950,78	363,52	36,94	12,64	11,89	
	Гризаз Министром России от 11.11.15 №8000/р															
12	204-8-182-00070	Сетка сварная 200х200х4мм	м2	603,3	78,67					39344,28						
13	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	5,033 503,3/100	21692,91	12027,58	1672,08	268,04		108727,4	60534,71	7812,28	1348,05	74,28	373,8	
	Дюказ Министром России от 11.11.15 №8000/р	2 542,36 = 14 413,68 - 0,137 x 16 068,78 - 114 x 37,32 - 154 x 33,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-10 ОГП-23.43; ЗМ-35; ЗММ-23.43; МАТ-43,34														
14	101-1706.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм. Вес 1 м2-4,13кг	т	0,4936	48366,86					24158,98						
	Гризаз Министром России от 11.11.15 №8000/р															
15	101-3358.	Унифлекс: ТКП	м2	608,17	137,73					83763,26						
	Дюказ Министром России от 11.11.15 №8000/р															
16	101-4249.	Унифлекс: ТПН	м2	606,69	117,44					71132,23						
	Гризаз Министром России от 11.11.15 №8000/р															
17	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами 116,24 = 2 721,05 - 0,0005 x 10 131,78 - 0,52 x 55,24 - 0,3 x 8 578,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 ОГП-23.43; ЗМ-8.62; ЗММ-23.43; МАТ-7,87	100 м ограждения	1 100/100	1883,47	1093,85	598,52	49,38		1693,47	1093,85	598,52	49,38	8,67	6,67	
	Гризаз Министром России от 11.11.15 №8000/р															
18	101-9496-01131	Принадлежности к кровле: Ограждения кровли	м	100	117243					117243						
Эксплуатационные каналы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	ТЕР12-01-011-01 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Устройство холпаков над шахтами в два канала 14.89 = 625.54 - 0.038 x 16 069.78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 ОЗП=23.43; ЗМ=11.57; МАТ=3.12	1 колпак	4	317.79	304.82	9.72			1271.16	1219.28	38.88		1.93	7.72		
20	101-9495-01020	Металлоперегородка (Россия) гладкий лист, размером 2000x1250мм	м2	5.962 5,42*1,1	248.54					1481.8							
21	ТСОЦ-201-0772 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.16	81738.37					13078.14							
22	ТЕР61-24-011 1 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (выход на кровлю) площадь штукатурки не учитывает площадь высоты примыкания ковра покрытия 5 643.83 = 5 920.85 - 0.01 x 27 692.24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-24-01 ОЗП=23.43; ЗМ=7.82; ЗПМ=23.43; МАТ=2.4	100 м2 отремонтированной поверхности	0.152	26139.06	12396.11	2118.05	1140.81			3973.14	1884.21	324.94	173.4	62.91	9.56	
23	ТЕР13-03-003-21 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (выход на кровлю) площадь окраски не учитывает площадь высоты примыкания ковра покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 ОЗП=23.43; ЗМ=7.44; ЗПМ=23.43; МАТ=3.5	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	1692.54	903.7	26.64	1.97			257.27	137.36	4.35	0.29	5.36	0.82	
24	ТЕР08-02-001-01 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (вент каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 ОЗП=23.43; ЗМ=8.72; ЗПМ=23.43; МАТ=4.53	1 м3 кладки	5.2	4949.13	831.3	385.54	95.59			25735.48	4322.78	1800.81	497.07	5.4	28.08	
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (вент каналы) площадь штукатурки не учитывает площадь высоты примыкания ковра покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23.43; ЗМ=11.29; ЗПМ=23.43; МАТ=3.44	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4336	19269.06	12621.51	899.69	439.08			8355.06	5472.69	390.41	190.39	70.89	30.73	
26	ТЕР13-03-003-21 Приказ Министерства России от 11.11.15 №800/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 площадь окраски не учитывает площадь высоты примыкания ковра покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 ОЗП=23.43; ЗМ=7.44; ЗПМ=23.43; МАТ=3.5	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4336	1692.54	903.7	26.64	1.87			733.69	391.84	12.42	0.81	5.38	2.33	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=8.72; ЗЛМ=23.43; МАТ=4.53	1 м3 кладки	14.46	4948.13	831.3	366.64	96.69		7166.42	12020.6	6286.71	1382.23	5.4	78.08	
Установка карнизных плит																
28	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 ОЗГ=23.43; ЗМ=8.72; ЗЛМ=23.43; МАТ=3.32	100 шт. сборных конструкций	0.46	33106.17	20590.99	2878.38	753.51		15228.38	9471.86	1324.06	346.61	122.57	56.38	
29	ТСЦ-403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более	м3	6.4076	16882.86					108819.37						
30	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 577.04 = 15 269.53 - 1 x 13 692.49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 ОЗГ=23.43; ЗМ=12.09; ЗЛМ=23.43; МАТ=5.46	1 т	0.09508	36613.97	36266.28	357.69	36.86		3481.26	3447.26	34.01	3.41	215.82	20.62	
31	101-9390-05480	Сталь угловая горячекатанная равнополочная, марка стали Ст3сп	т	0.09508	40212.97					3826.36						
32	101-1929	Болты анкерные	т	0.00828	112594.02					936.59						
33	ТЕР06-01-097-01	Установка арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-097-01 ОЗГ=23.43; ЗМ=8.81; ЗЛМ=23.43; МАТ=3.97	1 т арматуры	0.02451	5602.17	4768.63	547.89	107.64		134.68	116.63	13.42	2.64	29.76	0.73	
34	204-0004	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0.02451	28766.68					706.04						
35	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 ОЗГ=23.43; ЗМ=6.6; ЗЛМ=23.43; МАТ=3.83	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0476	2239.78	1046.38	37.2	1.87		106.61	49.81	1.77	0.09	5.31	0.25	
36	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗГ=23.43; ЗМ=7.44; ЗЛМ=23.43; МАТ=3.12	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0476	2428.09	643.39	28.64	1.87		115.68	30.63	1.36	0.09	3.83	0.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР11-01-002-09 Привоз Министр Россия от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных 32.54 = 1 692.06 - 1.02 x 1 628.94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 ОЗП=23.43; ЗМ=5.37; МАТ=3.4	1 м3 подстилающей основа	0.5	501.54	587.71	15.2			360.77	283.85	7.6		3.66	1.83	
38	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	2918.13					1485.25						
39	ТЕР09-04-012-01 Привоз Министр Россия от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗП=23.43; ЗМ=9.57; МАТ=6.11	1 м2 проема	0.84 0,7*1,2	981.79	440.25	207.98			740.65	359.81	174.89		2.4	2.02	
40	203-0232	Блоки дверные труднотгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2	м2	0.84	3008.67					3195.28						
41	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	358.99					358.99						
42	ТЕР12-01-014-02 Привоз Министр Россия от 11.11.15 №800/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 ОЗП=23.43; ЗМ=9.48; ЗПМ=23.43; МАТ=12.04	1 м3 утеплителя	2.1	3309.54	439.84	259.14	67.95		6950.03	921.55	542.09	142.7	3.04	6.39	
Водосточная система																
43	ТЕР12-01-010-01 Привоз Министр Россия от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (халепельники) 769.75 = 13 525.54 - 0.004 x 10 346.39 - 0.012 x 10 502.64 - 0.782 x 16 668.78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=23.43; ЗМ=9.35; ЗПМ=23.43; МАТ=3.16	100 м2 покрытия	0.298 20.87/160	18056.07	17805.4	250.67	47.9		5390.71	5303.01	74.7	14.24	112.75	33.8	
44	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист с полимерным покрытием, размером 2000x1250мм	м2	32.78	248.54					8147.14						
45	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	1.79	163.14					292.02						
46	ТЕР12-01-009-02 Привоз Министр Россия от 11.11.15 №800/пр	Устройство желобов: подвесных 2 278.96 = 9 542.59 - 0.432 x 16 069.78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 ОЗП=23.43; ЗМ=10.37; ЗПМ=23.43; МАТ=3.91	100 м желобов	0.72 72/100	13192.15	4560.13	239.24	38.19		9498.35	3571.29	172.25	27.5	31.41	22.82	
47	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист с полимерным покрытием, размером 2000x1250мм	м2	22.968	248.54					5763.47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР58-10 1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (полимерное покрытие) Министром Росси от 11.11.15 №800лр	100 м	0,9 80/100	5964,57	581,34	126,32			5368,11	5230,21	113,69		36,8	33,12	
49	300-9540-02061	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, труба диаметром 140мм	М	99 801,1	379,32					37652,68						
50	ТЕР58-10 5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб 36x38 = 2,681,43 - 100 x 22,94 - 0,0004 x 7 118,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-10-05 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,62; МАТ=8,7	100 шт.	0,06 6/100	8463,1	8386,39	77,74			507,79	503,13	4,66		63,1	3,19	
51	300-9540-02961	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140мм	шт	6	276,24					1651,44						
52	ТЕР58-10 3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (полимерное покрытие) Министром Росси от 11.11.15 №800лр	100 шт.	0,12 12/100	10206,94	10091,07	77,74			1224,83	1210,83	9,33		63,8	7,67	
53	300-9540-02951	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140мм	шт	12	276,24					3392,88						
54	ТЕР58-10 6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Министром Росси от 11.11.15 №800лр	100 шт.	0,06 6/100	8493,2	8386,36	77,74			509,6	503,12	4,66		63,1	3,19	
55	300-9540-03111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, воронка диаметром 140мм	шт	6	531,81					3190,85						
56	ТЕР58-22 1	Смена: ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 244,65 = 808,41 - 0,092 x 8 079,73 - 0,0004 x 11 056,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-22-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=8,26	100 шт.	0,96 96/100	5722,19	5712,47	9,72			5483,3	5483,97	9,33		37,8	36,29	
57	300-9540-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140мм	шт	96	48,16					4623,36						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	01-01-01-041 БИМ №87 III кв. 2017 г.	Погрузка мусора строительного вручную	т	23.73	627.26	627.26	627.26			12511.88		12511.88				
	Часть 1															
59	01-01-01-043 БИМ №87 III кв. 2017 г.	Погрузка мусора строительного экскаватором	т	47.464	37.4	37.4	37.4			1774.78		1774.78				
	Часть 1															
60	03-21-01-015 БИМ №87 III кв. 2017 г.	Вывоз мусора строительного на расстояние 15 км	т	71.184	183.2	183.2	183.2			11261.31		11261.31				
	Часть 1															
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах															
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
	В том числе, справочно:															
	МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве															
	ОЗТ=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 20-29, 44-46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 9-10, 13-21, 42-43, 46, 11-12, 30-32, 23, 26, 35-36, 24, 27, 25, 33-34, 37-38)															
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 604.16) (Поз. 5)															
	63% = 79%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2057.61) (Поз. 22)															
	66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 12931.36) (Поз. 48, 50, 52, 54, 56)															
	65% = 90%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1072.49) (Поз. 23, 26, 36-36, 39-41)															
	76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 12788.5) (Поз. 11-12, 30-32, 25)															
	79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 33094.81) (Поз. 2, 6-7)															
	86% = 120%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 171816.16) (Поз. 3-4, 8-10, 13-21, 42-43, 46, 33-34)															
	88% = 122%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 21143.99) (Поз. 24, 27)															
	88% = 123%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 326.44) (Поз. 37-38)															
	111% = 155%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 19180.67) (Поз. 1, 28-29, 44-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 2661.77) (Поз. 5, 22)															
	34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 6631.58) (Поз. 25)															
	40% = 65%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 177935.66) (Поз. 3-4, 8-10, 13-21, 42-43, 46, 11-12, 30-32)															
	47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 12931.36) (Поз. 48, 50, 52, 54, 56)															
	43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 33797.49) (Поз. 2, 6-7, 23, 26, 35-36)															
	46% = 75%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 326.44) (Поз. 37-38)															
	47% = 77%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 137.42) (Поз. 33-34)															
	49% = 80%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 21143.99) (Поз. 24, 27)															
	52% = 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 369.81) (Поз. 39-41)															
	61% = 100%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 19180.67) (Поз. 1, 28-29, 44-45, 47, 49, 51, 53, 55, 57)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										231866,67					109,56	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										62448,07					182,30	
Кровли										84993,26					1028,72	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)										3178,11					4,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										35651,06					37,27	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										6010,37					8,56	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										2068,67					4,12	
Конструкции из кирпича и блоков										130616,3					122,08	
Ступенчатые работы										16468,23					36,34	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1043,52					8,04	
Полы										2270,63					2,1	
Строительные металлические конструкции										4731,6					2,02	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										27716,06					83,49	
Полуразрушающие работы										14296,69						
Перевозка грузов автотранспортом										11261,31						
Итого										1441363,81					1632,04	
В том числе:																
Материалы										745928,54						
Машины и механизмы										61494,23						
ФОТ										276016,16						
Накладные расходы										234865,14						
Сметная прибыль										117431,73						
Компенсация НДС при УСН (Мат+Об+ЗМ+ЗПМ)+НП*0,1712+СГ*0,15)*0,18										156952,76						
ВСЕГО по смете										1690326,67					1632,04	

Составил инженер-сметчик:

(должность, подпись, расшифровка)

Шик Г.Ф.

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

ОПЕЧАТЫ И ВИДЫ РАБОТ ССЫЛКИ С ПРЕЖНИМ ВОР
ОПЕЧАТЫ И ВИДЫ РАБОТ ССЫЛКИ С ПРЕЖНИМ ВОР

Иванов

